



CVS/INM/099/2018

CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO CS/INM/176/2018 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL MAESTRO NARCIZO ALBERTO AMADOR LEAL EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMO ÁREA CONTRATANTE Y CONSOLIDADORA EL INGENIERO GABRIEL MAX JOLOY LAZCANO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "URBANIZACIÓN Y DESARROLLO MATEO, S.A DE C.V." REPRESENTADA POR EL INGENIERO GUSTAVO GONZÁLEZ RIVERA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### ANTECEDENTES

- I. CON FECHA 23 DE JULIO DE 2018 "EL INSTITUTO" Y "EL PROVEEDOR" CELEBRARON EL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS, NÚMERO CS/INM/176/2017, EN ADELANTE EL "CONTRATO PRINCIPAL".
- II. LOS MONTOS PACTADOS FUERON:-----  
**POR UN MONTO MÁXIMO TOTAL POR LA CANTIDAD DE-----**  
**\$46,551,724.14** (CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ES: -----  
**\$7,448,275.86** (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) LO QUE HACE UN TOTAL DE: -  
**\$54,000,000.00** (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).  
  
**POR UN MONTO MÍNIMO TOTAL POR LA CANTIDAD DE-----**  
**\$18,620,689.66** (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ES: -----

**\$2,979,310.34** (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.) LO QUE HACE UN TOTAL DE: -----

**\$21,600,000.00** (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) -----

### PRECIOS UNITARIOS

Entidad Federativa: Aguascalientes			
Lugar: Estación Migratoria en Aguascalientes			
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPA DE MADERA, INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$853.45
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 5.00 X 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$39,199.29
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00 \$454.50
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE TUBO O FOCO TIPO T8 LED DE 32W, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBLENTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$181.80
5	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LAMPARA TIPO T8 LED DE 13, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBLENTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$252.50
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFLECTOR ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$929.20
7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00 \$868.60
8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00 \$151.50
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRERIA EN PUERTAS DE ACCESO 20.50 X 2.20 M., INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$9,994.85
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00 \$645.59
11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$141.40
12	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$141.40
13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRERIA DE PATIOS, MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACIÓN DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00 \$909.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO, SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA	1.00 \$9,790.35
15	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00 \$2,626.00
16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00 \$9,419.05
17	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00 \$111.10





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$1,129.58
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERIA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA, INCLUYE MATERIALES, SUSTITUCION DE FILTROS, ADITIVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SERV	1.00	\$38,703.29
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL HERRERIA DE 1.20 X 2.50 MTS. (ELECTROMECHANICO), INCLUYE TODO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,322.80
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL O PORTON DE 1.3 X 2.50 M, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,162.17
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE DE MADERA DE RECEPCION DE 3.00X4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, LIJADO, BARNIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,789.50
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00

Entidad Federativa: Baja California				
Lugar: Estación Migratoria en Mexicali				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPA DE MADERA, INCLUYE LA SUSTITUCION DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$853.45
2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CERCO DE PROTECCION PERIMETRAL DE 2.0 MTS DE ALTURA SEGUN DISEÑO, INCUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, RELLENOS, ARMADOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$1,818.00
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 5.00 X 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$39,199.29
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE TUBO O FOCO TIPO T8 LED DE 32W, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$181.80
6	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO T8 LED DE 13, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$252.50
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFLECTOR ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$929.20
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA EN PUERTAS DE ACCESO 20.50 X 2.20 M., INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,994.85





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
12	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJA DE 50X50 CM CON UN ESCURRIDERO EN COCINA INTEGRAL DETERIORADA, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,919.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA DE PATIOS, MEDIANTE LA HABILITACION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$909.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA	1.00	\$9,790.35
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPO Y LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, CABLEADO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,390.07
18	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$1,129.58
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERIA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS DE SEGURIDAD, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$1,129.58
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO RIGIDO EN ALOJAMIENTO PARA EXTRANJEROS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$555.50
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA, INCLUYE MATERIALES, SUSTITUCION DE FILTROS, ADITIVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SERV	1.00	\$38,703.29
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL HERRERIA DE 1.20 X 2.50 MTS. (ELECTROMECHANICO), INCLUYE TODO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,322.80
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL O PORTON DE 1.3 X 2.50 M, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,162.17
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE DE MADERA DE RECEPCION DE 3.00X4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, LIJADO, BARNIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,789.50
29	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZ+C2390 DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50





0005

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
33	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
<b>Lugar: Estación Migratoria en Tijuana</b>				
1	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE EL RETIRO DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$753.16
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M CON MALLA CICLONICA DE 5X5 CM. CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	\$242.40
3	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CERCO DE PROTECCION PERIMETRAL DE 2.0 MTS DE ALTURA SEGUN DISEÑO, INCUE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACIONES, RELLENOS, ARMADOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$1,818.00
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSION, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO T8 LED DE 13, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$252.50
6	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA DE 0.61 X 1.20, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$828.20
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA EN PUERTAS DE ACCESO 20.50 X 2.20 M., INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,994.85
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEJA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$28.28
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJA DE 50X50 CM CON UN ESCURRIDERO EN COCINA INTEGRAL DETERIORADA, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,919.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPO Y LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, CABLEADO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,390.07
17	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO,	ML	1.00	\$111.10





0006

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$1,129.58
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO RIGIDO EN ALOJAMIENTO PARA EXTRANJEROS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$555.50
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA, INCLUYE MATERIALES, SUSTITUCION DE FILTROS, ADITIVOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SERV	1.00	\$38,703.29
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL O PORTON DE 1.3 X 2.50 M, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,162.17
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASE PARA TELEVISION DETERIORADA, A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES A-36 Y ACRILICO SEGUN DISEÑO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,204.75
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE DE MADERA DE RECEPCION DE 3.00X4.00 M, INCLUYE: MATERIALES, LIJADO, BARNIZADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,789.50
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64

Entidad Federativa: Baja California Sur				
Lugar: Delegación Federal, Delegación Local y Módulo de Revisión Marítimo, en Cabo San Lucas				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE 20 CM. A BASE DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$559.12
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA BASE ACEITE, INCLUYE: THINNER, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$218.91
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOILER DE 10 GALONES, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DEL BOILER DETERIORADO, EL APARATO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$15,689.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
7	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA DE 0.61 X 1.20 , INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$828.20
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO, LAVABO Y REGADERA), INCLUYE LOS MUEBLES, MATERIALES, CONEXIONES, COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	JGO	1.00	\$5,252.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,826.00
10	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LA PIEZA AVERIADA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,265.25
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y LÁMINA DE ACRÍLICO, ANCLADA A MURO EN VENTANA DE 3.33 M. X 1 M., INCLUYE EL RETIRO DE ELEMENTOS DETERIORADOS,	PZA	1.00	\$7,356.53

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN – "URBANIZACIÓN Y DESARROLLO MATEO, S.A DE C.V."

2018

6

LLL





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0007

	MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUZÓN, MEDIANTE LA HABILITACION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,180.91
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA (BANCAS), MEDIANTE LA HABILITACION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$6,542.74
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA (RÓTULOS), MEDIANTE LA HABILITACION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,361.82

Entidad Federativa: Chihuahua				
Lugar: Delegación en Ciudad Juárez				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAFONES MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$126.25
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$888.80
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FLUXOMETRO DETERIORADO O EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE FLUXOMETRO DETERIORADO, LIMPIEZA, PREPARACIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,838.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE, DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE DE LAS LUMINARIAS DAÑADAS, MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$555.50
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
11	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
Lugar: Estación Migratoria en Chihuahua				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE RECINTO LAMINADO DE 2 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$1,242.30
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE DUELA, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, DESVANTADO Y LIJADO A MAQUINA, APLICACIÓN DE DOS MANO DE BARNIZ POLIFORM, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$828.20
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOULO DE 10 CM. DE DUELA, ACABADO CON BARNIZ POLIFORM, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$121.20
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOULO DE 10 CM. LAMINADO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$121.20
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAFONES MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,	M2	1.00	\$126.25





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

	EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.			
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V,15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL HERRERIA DE 1.20 X 2.50 MTS. (ELECTROMECHANICO), INCLUYE TODO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,222.80
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA; SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$393.90
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
14	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
15	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLAROCA, DE 16MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES.	M2	1.00	\$236.34
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64

Lugar: Estación Migratoria en Ciudad Juárez				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFITI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.00	\$262.60
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAFONES MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$126.25





0009

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

4	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. DE 15 CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$498.94
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$183.49
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
7	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$888.80
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE, DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE DE LAS LUMINARIAS DAÑADAS, MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$555.50
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
14	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS PARA OFICINA DE 4.00X1.30 M, INCLUYE NIVELACION, MATERIALES, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,602.54
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
20	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estación Migratoria en Janos</b>				
1	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75
2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE TUBO O FOCO TIPO T8 LED DE 32W, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$181.80
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO T8 LED DE 13, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$252.50





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAFONES MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$126.25
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$186.85
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA; SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$393.90
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
15	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Coahuila				
Lugar: Estancia Provisional Tipo A en Piedras Negras				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
7	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES	JGO	1.00	\$828.80





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

	DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
8	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
9	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
10	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLAROCA, DE 16MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES.	M2	1.00	\$236.34
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$527.22
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
23	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estación Migratoria en Saltillo</b>				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$183.49
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.55
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
16	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estancia Provisional Tipo B en Torreón</b>				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.09
5	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERIA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE, DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE DE LAS LUMINARIAS DAÑADAS, MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$555.50
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAMPARA DE BAÑO, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, SOLDADURA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$375.72
10	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLAROCA, DE 16MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES.	M2	1.00	\$236.34
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$183.49
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA DE AGUA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD, INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, APLICACION DE SELLADOR, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$12,625.00
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA DE T.V., VOZ Y DATOS, INCLUYE: TUBERIA Y CAJAS PARA CONEXIONES CON TAPA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$656.50
25	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00

**Entidad Federativa: Colima**

**Lugar: Estancia Provisional Tipo A en Manzanillo**

1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$218.91
2	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO, INCUYE: MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$6,687.75
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE BAÑO, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, SOLDADURA, PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,747.25
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44

**Entidad Federativa: Durango**

**Lugar: Subdelegación Local en Gómez Palacio**

1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$183.49
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA DE PATIOS, MEDIANTE LA HABILITACION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$909.00
6	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO ANTIVANDALICOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$656.45
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64

Entidad Federativa: Guanajuato				
Lugar: Delegación Federal en San Miguel de Allende				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. DE 15 CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$498.94
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS A BASE DE SUSTITUCION DE APLANADO ACABADO FINO EN MUROS DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$212.10
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO, LAVABO Y REGADERA), INCLUYE LOS MUEBLES, MATERIALES, CONEXIONES, COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	JGO	1.00	\$5,252.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA (EN REGADERA O INODORO O LAVABO) INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, SOLDADURA DE PLOMO, LIJA Y PASTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,875.90
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE MATERIALES, SELLADO CON SILICON, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA EN REGADERA, INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, SOLDADURA DE PLOMO, LIJA Y PASTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$757.50
10	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES Y CHAPETONES DE REGADERA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$626.20
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOILER DE 10 GALONES, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DEL BOILER DETERIORADO, EL APARATO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$15,689.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TINACO DE 100 LTS, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DEL TINACO, EL TINACO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,229.25
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RAMALES HIDRAULICOS, INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, SOLDADURA DE PLOMO, LIJA Y PASTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML.	1.00	\$2,875.90
15	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75

Entidad Federativa: Jalisco				
Lugar: Estancia Provisional Tipo B en Guadalajara				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE	PZA	1.00	\$2,145.53





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

0016

CVS/INM/099/2018

	SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$527.22
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZÓCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VALVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
12	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$888.80
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
14	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$937.10
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
19	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Michoacán

Lugar: Estación Migratoria en Morelia





0017

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA BASE ACEITE, INCLUYE: THINNER, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$218.91
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUPERFICIES DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE BARNIZ, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$252.99
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
6	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA DE 0.61 X 1.20 , INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$828.20
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA (EN REGADERA O INODORO O LAVABO) INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, SOLDADURA DE PLOMO, LIJA Y PASTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,875.90
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$281.97

Entidad Federativa: Nuevo León				
Lugar: Estancia Provisional Tipo B en Monterrey				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$527.22
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
8	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48
9	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$888.80
10	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES,	PZA	1.00	\$454.50





0018

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

	DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.			
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$937.10
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
19	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: San Luis Potosí				
Lugar: Estación Migratoria en San Luis Potosí				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPA DE MADERA, INCLUYE LA SUSTITUCION DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$853.45
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCOS DE PUERTAS DE MADERA D 1.20X2.30 M., INCLUYE EL RETIRO DE MARCOS DETERIORADOS, MATERIALES, CORTES, HABILITADO, DESPERDICIOS, MADERA DE 1a., EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,807.60
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56





0019

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO HASTA UNA ALTURA 2.50 MTS A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, INCLUYE: RETIRO DE LAS PARTES AFECTADAS, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, APLANADO ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y ACABADO CON PINTURA VINILICA A DOS MANOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$1,828.53
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
15	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M CON MALLA CICLONICA DE 5X5 CM. CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	\$242.40
17	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE VENTANA DE 1.00 X 2.70 M. CON UN FIJO Y DOS CORREDIZOS, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,726.40
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA EN HABITACIONES EN CLAROS DE 2.70 X 1.00 MTS, INCLUYE: LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, UNIONES, APLICACION DE SOLDADURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,892.15
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE PATIO TRASERO DE 2.76 M DE ALTURA X 6.50 M DE LARGO CON PUERTA CORREDIZA DE 2 M DE LARGO X 2.36 M DE ALTO, INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS, APLICACION DE PINTURA, CORTES, HABILITADO, TRAZO, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$5,511.69
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPANCO HECHO A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES A-36 SEGUN DISEÑO PARA OFICINAS EN 1er PISO DE 2.30 X 1.20 M., INCLUYE MATERIALES, CORTES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION, APLICACION DE SOLDADURA Y PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$6,960.66
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESO DE TAPANCO EN 1er PISO DE 3.00X2.00 M, INCLUYE MATERIALES, TRAZO, CORTES, NIVELACION, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER Y PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,926.07
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCALERA TIPO MARINA DE HASTA 3.50 M DE ALTURA Y PUERTA DE ACCESO A TECHO DE 1er PISO DE 1.00 X 2.00, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$5,565.01
23	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BODEGA EN TERRAZA DE 1er PISO, DE 6.50 X 6.00 M CON ALTURA DE 2.30 MTS Y 6 VENTANAS DE MUROS DE MULTIPANEL, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$50,818.24
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 2.15 POR 2.15 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$13,550.46
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
30	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES,	PZA	1.00	\$454.50





0020

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

	DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.			
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTRO DE CARGA INCLUYE: REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,694.17
32	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE TAPAS PARA INTERRUPTORES, INCLUYE MATERIALES, PIJAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$78.78
33	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS A BASE DE SUSTITUCION DE APLANADO ACABADO FINO EN MUROS DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$212.10
35	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE EDIFICIO, CONTACTO Y/O APAGADOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THW-LS/THHW-LS 600 W, CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$35.35
36	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
37	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75
38	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
39	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCALERA TIPO MARINA DE HASTA 3.50 M DE ALTURA Y PUERTA DE ACCESO A TECHO DE 1er PISO DE 1.00 X 2.00, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$5,565.01
40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
41	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 M, DE TAMBOR DE TRIPLAY, ACABADO CON BARNIZ NATURAL, Y MARCO CON CHAMBRANAS DE 1X6 PULG., DE MADERA DE 1A, CON CERRADURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, CHAPA DE MADERA EN CANTOS, BISAGRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	PZA	1.00	\$7,217.21
42	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
43	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$937.10
44	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS PARA OFICINA DE 4.00X1.30 M, INCLUYE NIVELACION, MATERIALES, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,602.54
45	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
46	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
47	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Sinaloa

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN – "URBANIZACIÓN Y DESARROLLO MATEO, S.A DE C.V."  
2018

20

LLL





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0021

Lugar: Estación Migratoria en Mazatlán					
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE DESCARGA MEDIANTE LA SUSTITUCION DE TUBERIA EXISTENTE POR TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ARENA, RELLENOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	\$680.24	
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO T8 LED DE 13, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$252.50	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00	
6	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE ACCESORIO, COFLEX, CONECTORES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$2,041.48	
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE GAS, INCLUYE LA SUSTITUCION TANQUE DE GAS DE 120 LT., REGULADOR, MANIOBRAS, MATERIALES, PRUEBAS DE CONEXION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$14,723.12	
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COLADERA EXTERIOR A BASE DE SELLADOR EPOXICO, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA A TRATAR, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES.	PZA	1.00	\$308.99	
10	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE JUNTA EN PISO CERAMICO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE DESPRENDIMIENTOS, HUMEDECIDO DEL AREA A TRATAR, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$75.94	
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLAROCA, DE 16MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES.	M2	1.00	\$236.34	
12	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE TUBO O FOCO TIPO T8 LED DE 32W, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$181.80	
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE HERRAJES EN WC, INCLUYE: EL RETIRO DE HERRAJES EXISTENTES, TORNILLOS C/TAQUETES EXPANSIVOS, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$252.50	
14	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAVABO TIPO OVALIN, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, JUEGO DE LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,131.00	
15	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD, INCLUYE: RETIRO DE LA PIEZA AVERIADA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$3,232.00	
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACION EN TUBERIA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACION DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20	
17	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES Y CHAPETONES DE REGADERA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PREPARACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$626.20	
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA EN REGADERA, INCLUYE EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, SOLDADURA DE PLOMO, LIJA Y PASTA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$757.50	
19	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE HERRAJES DETERIORADOS DE SOPORTE DE LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$418.36	
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDO DE HERRERIA DE DIMENSIONES 2.00 X 1.00 M CON TEJA PLASTICA, INCLUYE, MATERIALES, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,212.00	





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPO Y LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, CABLEADO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,390.07
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$186.85
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$527.22
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JAULA DE MALLA GALVANIZADA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE POR AMBOS LADOS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	1.00	\$334.84
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERA DE HERRERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE SOLDADURA EN LAS UNIONES SEPARADAS Y LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$375.46
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ANTIGRAFITI, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$355.97
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
30	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
32	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Sonora				
Lugar: Estancia Provisional Tipo A en Agua Prieta				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$186.85
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE	ML	1.00	\$116.15





0023

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

	DESPERDICIOS.			
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS PARA OFICINA DE 4.00X1.30 M, INCLUYE NIVELACION, MATERIALES, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,602.54
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMPARA DE 0.61 X 1.20, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRENTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$828.20
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANA DE 1.20 X 1.20 M. DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE MATERIALES, SELLADO CON SILICON, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REPISAS DE MADERA DE 60 X 90 CM., ACABADO CON BARNIZ NATURAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,212.00
16	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUPERFICIES DE MADERA MEDIANTE LA APLICACION DE BARNIZ, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$252.99
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE EDIFICIO, CONTACTO Y/O APAGADOR, CONSIDERANDO PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THWLS/THHW-LS 600 W, CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$35.35
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
Lugar: Estación Migratoria en Hermosillo				





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0024

1	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. DE 15 CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$498.94
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE EL RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5.0 CM ESPESOR PROMEDIO CON CONCRETO DE F'C= 250KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	1.00	\$848.40
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$186.85
9	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFLECTOR ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$929.20
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LINEA DE TUBERIA ELECTRICA DE TUBO CONDUIT DETERIORADO POR TUBO CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADO DE 3/4". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	1.00	\$111.10
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA DE T.V., VOZ Y DATOS, INCLUYE: TUBERIA Y CAJAS PARA CONEXIONES CON TAPA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$656.50
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO ANTIVANDALICOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$656.45
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC	PZA	1.00	\$828.20





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0025

	17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).			
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO, LAVABO Y REGADERA), INCLUYE LOS MUEBLES, MATERIALES, CONEXIONES, COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	JGO	1.00	\$5,252.00
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$2,121.00
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DETERIORADA DE 50X50 CM, INCLUYE: SUSTITUCION DE LA MEZCLADORA, MATERIALES, CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,064.64
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE 1.00X2.30 M, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18, TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,161.49
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ENTREPAÑO DE 1.30 X 0.60 M, DE TABLAROCA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, HABILITADO, RETIRO DE SOBRANTES, APLICACION DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,684.33
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCION DE HERRERIA PARA WC O LAVABO DE 60 X 60 CM., INCLUYE: MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$573.23
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
30	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estancia Provisional Tipo A en Nogales</b>				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$183.49
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION A MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM. DE 15 CM. ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$498.94
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS A BASE DE SUSTITUCION DE APLANADO ACABADO FINO EN MUROS DE PLANTA BAJA, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,	M2	1.00	\$212.10





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

0026

CVS/INM/099/2018

	EQUIPO Y HERRAMIENTA.			
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE REPOSICION DE DETERIORADOS, DESPRENDIDOS, UNA MANO DE PRIMARIO CON PISTOLA DE AIRE, ACABADO FINAL CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO, HABILITADO, ARMADO, COLOCADO, SOLDADURA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$527.22
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE EL RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5.0 CM ESPESOR PROMEDIO CON CONCRETO DE F'C= 250KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	1.00	\$848.40
9	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LÁMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE DE PVC, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	1.00	\$787.80
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
16	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE HERRAJES PARA REGADERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	JGO	1.00	\$515.41
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO ANTIVANDALICO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO EXISTENTE EN CASO DE ESTAR DAÑADO Y EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$9,419.05
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO ANTIVANDALICOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESCARGA Y ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS.	PZA	1.00	\$656.45
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA	1.00	\$9,790.35
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISION DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$937.10
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MECANISMO DE BISAGRA CIERRA PUERTA, INCLUYE MATERIALES, PREPARACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$787.80





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0027

24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
28	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Tamaulipas				
Lugar: Estancia Provisional Tipo B en Matamoros				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 16 MM, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$1,554.51
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GABINETE CONTRA INCENDIO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 20 PARA EMPOTRAR DE 88 X21 X70 CM. PUERTA DE VIDRIO CON CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA EQUIPO COMPLETO CON CARGA DE EXTINGUIDOR, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,354.41
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
8	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPA DE MADERA, INCLUYE LA SUSTITUCION DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$853.45
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE TUBO O FOCO TIPO T8 LED DE 32W, INCLUYE DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, MATERIALES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTE, CONEXIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$181.80
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$186.85
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CONTACTOS DETERIORADOS O AVERIADOS POR CONTACTOS NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APAGADORES DETERIORADOS O AVERIADOS POR APAGADORES NUEVOS, INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$141.40
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO.	SAL	1.00	\$454.50





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0028

	CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.			
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION A CENTRO DE CARGA INCLUYE: REEMPLAZO DE ELEMENTOS DETERIORADOS, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,694.17
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS PARA OFICINA DE 4.00X1.30 M, INCLUYE NIVELACION, MATERIALES, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,602.54
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN).	PZA	1.00	\$828.20
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERA DE HERRERIA, MEDIANTE LA APLICACION DE SOLDADURA EN LAS UNIONES SEPARADAS Y LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA PINTURA MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOVEDOR, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$375.46
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFLECTOR ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$929.20
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJA DE 50X50 CM CON UN ESCURRIDERO EN COCINA INTEGRAL DETERIORADA, INCLUYE: MATERIALES, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,919.00
27	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$454.50
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS EN VIDRIO TEMPLADO 1.25 X 2.30 M., INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$17,688.79
30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE EDIFICIO, CONTACTO Y/O APAGADOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THW-LS/THHW-LS 600 W, CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$35.35
31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
32	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
33	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

34	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
35	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estancia Provisional Tipo A en Miguel Alemán</b>				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPA DE MADERA, INCLUYE LA SUSTITUCION DE ELEMENTO DETERIORADO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$853.45
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZÓCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
17	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

0030

Lugar: Estación Migratoria en Nuevo Laredo				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
3	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	JGO	1.00	\$1,212.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
16	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
Lugar: Estación Migratoria en Reynosa				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA O DE BAÑOS, INCLUYE MATERIALES, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

4	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
6	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$888.80
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, CONEXIONES, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,626.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX INCLUYE: MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SAL	1.00	\$454.50
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE EDIFICIO, CONTACTO Y/O APAGADOR, CONSIDERANDO PARA ESTE TRABAJO: HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, RETIRO DEL CABLE, CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THWLS/THHW-LS 600 W, CONTACTO Y/O APAGADOR (CON PLACAS DEL NÚMERO DE VENTANAS NECESARIAS) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$35.35
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
20	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10
<b>Lugar: Estación Migratoria en Tampico</b>				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50





SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

0032

CVS/INM/099/2018

2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FISURAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNA, TRABES Y LOSAS) CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, DOS CAPAS DEL ADHESIVO ESPECIFICADO, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.58
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVABO, INCLUYE LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DAÑADO, MEZCLADORA, LLAVES O LAVABO, MATERIALES COFLEX, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,692.56
9	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	1.00	\$170.44
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ZOCLO DE HASTA 8 CM DE ALTURA A BASE DE CERÁMICA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS.	ML	1.00	\$116.15
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.61
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
17	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

Entidad Federativa: Zacatecas				
Lugar: Estación Migratoria en Zacatecas				
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS O FISURAS EN PLAFONES, MUROS O EN BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO FINO, APLICANDO ADHESIVO, HERRAMIENTA, PICADO DE LA SUPERFICIE A RESANAR, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	1.00	\$151.50
2	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LÁMPARA DE TECHO LED 1.2 MTS 2300 LM, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LAMPARA AVERIADA EXISTENTE, MATERIALES, CABLEADO, PREPARACIONES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTE EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$454.50
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA ELECTRICA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, CABLEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	SAL	1.00	\$868.60





0033

SECRETARIA DE GOBERNACION  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/099/2018

4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS, INCLUYE EL RESANE CON SILICON BLANCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.00	\$133.39
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS PARA OFICINA DE 4.00X1.30 M, INCLUYE NIVELACION, MATERIALES, FIJACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$7,602.54
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.15 X 2.15 M. DE ALTURA DE PERFILES TUBULARES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,145.53
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO HASTA UNA ALTURA 2.50 MTS A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, INCLUYE: RETIRO DE LAS PARTES AFECTADAS, MATERIALES, TRAZO, NIVELACION, APLANADO ACABADO PULIDO FINO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y ACABADO CON PINTURA VINILICA A DOS MANOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$1,828.53
8	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE COLADERA PARA PISO DE SALIDA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, RETIRO DE COLADERA DAÑADA, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$1,212.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACCESORIOS PARA BAÑO, INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DETERIORADAS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$7,369.57
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCION DE HERRERIA PARA WC O LAVABO DE 60 X 60 CM., INCLUYE: MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$573.23
11	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DAÑADAS DE 1.22X0.90 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS DE SUJECION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$580.75
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2.00 M CON MALLA CICLONICA DE 5X5 CM. CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	1.00	\$242.40
13	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE VENTANA DE 1.50 X 6.70 M. UN FIJO Y DOS CORREDIZOS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, CON CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCUADRAS, CARRETIILLAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$24,562.19
14	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VENTANA DE 1.50 X 5.70 M. UN FIJO Y DOS CORREDIZOS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DURANODIK LINEA 2"X1.25" CON CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ESCUADRAS, CARRETIILLAS, JALADERA, HERRAJES, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$21,677.78
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA DETERIORADA DE 6.70 X 1.50 MTS, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, UNIONES, SOLDADURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PINTURA PRIMER Y PINTURA ESMALTE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$10,768.94
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRERIA DETERIORADA DE 5.70 X 1.50 MTS, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, UNIONES, SOLDADURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, PINTURA PRIMER Y PINTURA ESMALTE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$9,922.26
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 33 X 33 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$468.64
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLA ESCALERA TIPO MARINA DE HASTA 3.50 M DE ALTURA Y PUERTA DE ACCESO A TECHO DE 1er PISO DE 1.00 X 2.00, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA PRIMER, ACABADO CON PINTURA ESMALTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$5,565.01
19	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BODEGA EN TERRAZA DE 1er PISO, DE 6.50 X 6.00 M CON ALTURA DE 2.30 MTS Y 6 VENTANAS DE MUROS DE MULTIPANEL, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$50,818.24
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS EN VIDRIO TEMPLADO 1.25 X 2.30 M., INCLUYE; MATERIALES, HERRAJES, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$17,688.79
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCALERAS METALICAS, EN LOS 5 NIVELES DEL EDIFICIO DE UN ANCHO DE 2.44 M Y UNA ALTURA DE 3.50 MTS; MEDIANTE LA APLICACION DE PINTURA ESMALTE, RESISTENCIA AL LAVADO, ACABADO BRILLANTE, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO.	PZA	1.00	\$17,870.56
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUROS DE PINTURA VINILICA LAVABLE, FONDO A DOS MANOS Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES,	M2	1.00	\$170.44





CVS/INM/099/2018

	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.			
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	1.00	\$645.59
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIRME DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$700.32
25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA Y DE LAVABO DE PEDESTAL, INCLUYE: SUSTITUCION DE LAVABO DETERIORADO, MEZCLADORA, LLAVES, COFLEX, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,828.00
26	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO, SE CONSIDERARA PARA ESTE TRABAJO: EL DESMONTAJE Y RETIRO DE INODORO DETERIORADO, EL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,828.00
27	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONAMIENTO HASTA UN AREA DE 750 M2, INCLUYE, MATERIALES NECESARIOS, MARCAS DE PINTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$110.81
28	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$1,717.00
29	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M2	1.00	\$468.64
30	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$111.10

LOS PRECIOS UNITARIOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR Y SERÁN FIJOS HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL, POR LO QUE **"EL PROVEEDOR"** NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO.

- III. LA VIGENCIA DEL "CONTRATO PRINCIPAL" CONSIDERADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUE DEL 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

### DECLARACIONES

- I. **"EL INSTITUTO"**, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
- I.1 LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, SEGÚN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUIEN, PARA EL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA SE AUXILIARÁ ENTRE OTROS DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2, INCISO C PUNTO III DE SU REGLAMENTO INTERIOR.
- I.2 **"EL INSTITUTO"** ES UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.





CVS/INM/099/2018

- I.3 TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LA DE VIGILAR LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS AL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REVISAR SU DOCUMENTACIÓN EN LOS CASOS SEÑALADOS, TRAMITAR Y RESOLVER SOBRE LA INTERNACIÓN, ESTANCIA Y SALIDA DEL PAÍS DE LOS EXTRANJEROS, CONOCER, RESOLVER Y EJECUTAR LA DEPORTACIÓN O EL RETORNO ASISTIDO DE EXTRANJEROS, IMPONER LAS SANCIONES PREVISTAS, LLEVAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS; PRESENTAR EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS O EN LOS LUGARES HABILITADOS PARA TAL FIN, A LOS EXTRANJEROS QUE LO AMERITEN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, RESPETANDO EN TODO MOMENTO SUS DERECHOS HUMANOS; COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN A MIGRANTES QUE SE ENCUENTREN EN TERRITORIO NACIONAL QUE ASÍ LO SOLICITEN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.
- I.4 SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR AL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 88 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
- I.5 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS CORRESPONDIENTES A LA AFECTACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO **35101** DENOMINADA **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS"** A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018 SEGÚN SE DESPRENDE DEL OFICIO DE RESERVA DE RECURSOS NÚMERO **INM/DGA/DGAAR/DRF/0958/2018** DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018.
- I.6 SE REQUIERE DE **"EL PROVEEDOR"** PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS.
- I.7 SU REPRESENTADO TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE DE HOMERO NÚMERO 1832, COLONIA LOS MORALES POLANCO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C. P. 11510, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.





CVS/INM/099/2018

Y OPERATIVO LOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL "CONTRATO PRINCIPAL"

- I.8 EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE CELEBRA CON EL PROPÓSITO DE DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DERIVADO DEL "CONTRATO PRINCIPAL" Y SU ANEXO TÉCNICO.
- I.9 CON BASE EN LAS NECESIDADES DE "EL INSTITUTO", SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICIO NÚMERO INM/DGA/DRMySG/1900/2018 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018.
- II "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:
- II.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO UNA PERSONA MORAL, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 4,551 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2007, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO CÉSAR HUMBERTO VIVEROS GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 204 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FOLIO MERCANTIL NÚMERO 374126 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2007, CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL BUFETE JADE DE INGENIERÍA Y PLANEACIÓN DE OBRAS, S.A DE C.V.
- II.3 TAL Y COMO CONSTA EN LA ESCRITURA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTROS: REALIZAR, CONTRATAR, URBANIZAR, PAVIMENTAR, FRACCIONAR, DESARROLLAR, SUPERVISAR, ASESORAR, EDIFICAR, VENDER, ADQUIRIR, CONSIGNAR, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES Y DE CUALQUIER CLASE EN TERRENOS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS DE CUALQUIER CLASE, CASAS, UNIDADES HABITACIONALES, OFICINAS, DESARROLLOS TURÍSTICOS Y URBANOS, Y OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES EN GENERAL; EL DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTOS, LUGARES PARA CASAS MÓVILES, ESTACIONAMIENTOS, HOTELES, MOTELES, ESCUELAS, CENTROS COMERCIALES, CENTROS ARTESANALES, SALONES DE BAILE Y DE ESPARCIMIENTO, PERMITIDOS POR LA LEY.
- II.4 QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 20,855 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE J. DEL RAYO CASTREJÓN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 02 DEL DISTRITO NOTARIAL DE ALARCÓN Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL EN TAXCO, GUERRERO; LA SOCIEDAD CAMBIO SU DENOMINACIÓN SOCIAL A URBANIZACIÓN Y





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Fecha de clasificación: 30 de abril de 2026  
Área: Dirección General de Administración  
Eliminado: No. De seguridad social  
Información: CONFIDENCIAL

0037

Fundamento legal: Art. 116 de la LGTAIP, 113 fracción I, 118 y 119 de la LFTAIP. 3 fracción IX, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la LGPDPPSO (ahora Art. 115 de la LGTAIP, Arts. 3 fracciones IX, 6, 10, 11 y 25 de la LGPDPPSO, publicadas el 20 de marzo de 2025)

CVS/INM/099/2018

DESARROLLO MATEO, S.A DE C.V.

- II.5 SU APODERADO LEGAL ACREDITA SUS FACULTADES CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 22,263 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE J. DEL RAYO CASTREJÓN NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2 DEL DISTRITO NOTARIAL DE ALARCÓN Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL; DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, RESTRINGIDAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
- II.6 CUENTA CON LA EXPERIENCIA, LOS RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS, Y HUMANOS PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONVENIO.
- II.7 SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES Y MANIFIESTA QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EL CORRESPONDIENTE AL SEGURO SOCIAL SON:
- R.F.C: BJD070810995  
IMSS: [REDACTED]
- II.8 PRESENTA LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN SU CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO.
- II.9 NO SE ENCUENTRA BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- II.10 SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y SURTIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO; PARA TALES EFECTOS, EXHIBE Y ANEXA AL PRESENTE OPINIÓN FAVORABLE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
- II.11 MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE AÚN CUANDO LLEGARE A CAMBIARLA, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO TAL POR CUANTO A ESTE CONVENIO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL





CVS/INM/099/2018

PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE NACIONALIDAD.

- II.12 CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE SU REGLAMENTO; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 Y EL CONTENIDO DEL ANEXO TÉCNICO, QUE SE INTEGRA AL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL MISMO.
- II.13 MANIFIESTA QUE CUENTA CON LOS PERMISOS Y CONCESIONES PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
- II.14 TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NÚMERO 217, INTERIOR 11, COLONIA CENTRO, JOJUTLA, MORELOS, C.P. 62900, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

### III. DECLARACIÓN CONJUNTA

“EL INSTITUTO” Y “EL PROVEEDOR” DECLARAN QUE LOS PRECIOS SON LOS MISMOS QUE LOS OFERTADOS PARA EL “CONTRATO PRINCIPAL” NÚMERO **CS/INM/176/2018** Y EL SERVICIO CORRESPONDE A LO ORIGINALMENTE PACTADO.

UNA VEZ EXPUESTOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.-** SIN MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS PARTES EN EL “CONTRATO PRINCIPAL” Y SU ANEXO TÉCNICO NÚMERO **CS/INM/176/2018**, MISMAS QUE SE MANTIENEN CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO ESTIPULA EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA QUINTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 91 Y 92 DE SU REGLAMENTO, CONVIENEN EN AMPLIAR LA VIGENCIA DEBIDO A LAS NECESIDADES QUE “EL INSTITUTO” REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE SE TIENEN





ESTABLECIDOS.

**SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.-** “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS.

**TERCERA.- VIGENCIA.-** LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO COMPRENDERÁ DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

**CUARTA.- GARANTÍA.-** “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA SEXTA DE “EL CONTRATO PRINCIPAL”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA AUTORIZACIÓN, PERMISO, CERTIFICADOS Y CUALQUIER OTRA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

**QUINTA.-** LAS PARTES ACUERDAN, QUE CON EXCEPCIÓN DE LAS CLAUSULAS QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULAN, EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN CON LA MISMA FUERZA LEGAL TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTABLECIDAS EN EL “CONTRATO PRINCIPAL” Y ANEXO TÉCNICO, AL QUE SE REFIERE EL ANTECEDENTE PRIMERO DE ESTE INSTRUMENTO.

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE FIRMA POR QUINTUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018.

**POR “EL INSTITUTO”**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**POR “EL PROVEEDOR”**  
**APODERADO LEGAL**

  
**MAESTRO NARCIZO ALBERTO AMADOR LEAL**

  
**INGENIERO GUSTAVO GONZÁLEZ RIVERA**





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/099/2018

ÁREA CONTRATANTE Y CONSOLIDADORA  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

INGENIERO GABRIEL MAX JOLOY LAZCANO

"ÉSTA ES LA HOJA 40 DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO CVS/INM/099/2018 PARA LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO CS/INM/176/2018 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MICHOACÁN, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TAMAULIPAS Y ZACATECAS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y LA EMPRESA DENOMINADA "URBANIZACIÓN Y DESARROLLO MATEO, S.A DE C.V." DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018."