



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO CS/INM/177/2018 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, QUINTANA ROO, YUCATÁN, TLAXCALA Y OAXACA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL MAESTRO NARCIZO ALBERTO AMADOR LEAL EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y COMO ÁREA CONTRATANTE Y CONSOLIDADORA EL INGENIERO GABRIEL MAX JOLOY LAZCANO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA "EMPREDINÁMICA, S.A DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO HERNÁNDEZ TORRES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. CON FECHA 23 DE JULIO DE 2018 "EL INSTITUTO" Y "EL PROVEEDOR" CELEBRARON EL CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, QUINTANA ROO, YUCATÁN, TLAXCALA Y OAXACA GENERADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, NÚMERO CS/INM/177/2018, EN ADELANTE EL "CONTRATO PRINCIPAL".
- II. EN DICHO CONTRATO ABIERTO SE ESTIPULO LA CANTIDAD DE:

MONTO MÁXIMO PACTADO DE:-----
\$34'051,724.14 (TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ES: -----
\$5'448,275.86 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.) LO QUE HACE UN TOTAL DE:-----
\$39'500,000.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

EL MONTO MÍNIMO PACTADO DE: -----
\$13,620,689.66 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

OCHENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ES:-----
\$2'179,310.34 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.) LO QUE HACE UN TOTAL DE: -----
\$15'800,000.00 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).-----

PRECIOS UNITARIOS

Entidad Federativa: Veracruz			
Lugar: Estación Migratoria en Acayucan			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN SANITARIOS, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA. INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA. INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA COMUN, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA. INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLACIMIENTO DE LA MARCA DUROCK DE 16MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES	M²	1.00	\$536.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA DE 10M2, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$2,048.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA MCA HELVEX MOD 4954 DE 4" EMPAQUE DE PLOMO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$2,425.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTON ANTIVANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$9,393.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 3X14WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DOS LÁMPARAS DE 14WATTS, BULBO T5, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFLECTOR RECTANGULAR TIPO LED DE 30W A 110 VOLT. LUZ BLANCA O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACIÓN, DUCTERÍA O CANALIZACIÓN, CON DESARROLLO MÁXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$2,217.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFLECTOR RECTANGULAR TIPO ADITIVOS METÁLICOS DE 400W O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACIÓN, DUCTERÍA O CANALIZACIÓN, CON DESARROLLO MÁXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA.	1.00	\$2,217.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFLECTOR RECTANGULAR TIPO ADITIVOS METÁLICOS DE 1000W O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACIÓN, DUCTERÍA O CANALIZACIÓN, CON DESARROLLO MÁXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$2,217.20
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOCO AHORRADOR TIPO LINEAL Y ESPIRAL DE 65W. A 110V, CON ENTRDA TIPO E-26 LUZ BLANCA O SIMILAR, DESCONEXION Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACION, DUCTERIA O CANALIZACION, CON DESARROLLO MAXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA.	1.00	\$843.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, MODELO # 525 PHILLIPS O SIMILAR.	PZA.	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, ACARREOS.	PZA.	1.00	\$777.33
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO, DESCARGA DE 4.8 LTS, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, VÁLVULA DE ADMISIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,374.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO (ÁREA DE CONSUL Y DE VIGILANCIA).	PZA.	1.00	\$4,639.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA EN LA PARTE INFERIOR, PERTENECIENTE AL ÁREA DE VIGILANCIA, DE 1.00 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$4,639.25
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZO C2390 DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EN SU CASO EL REEMPLAZO DE LOS POSTES Y CANALES, JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES, ATORNILLADO A CADA 30 CM SOBRE LOS POSTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$281.97



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

Lugar: Estación Migratoria en Veracruz			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN SANITARIOS, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEDADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APLANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M²	1.00	\$253.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALAUSTRÉS DE CUALQUIER MATERIAL Y CUALQUIER MEDIDA, PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$456.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN VIGAS, REJILLA IRVING, TRABES Y COLUMNAS A BASE DE PERFILES METÁLICOS, EL PRECIO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 3X14WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DOS LÁMPARAS DE 14WATTS, BULBO T5, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
Lugar: Estación Migratoria en Xalapa			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN VIGAS, REJILLA IRVING, TRABES Y COLUMNAS A BASE DE PERFILES METÁLICOS, EL PRECIO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

Lugar: Subdelegación Local en Coatzacoalcos			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	218.91\$
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA DE 2-1/18", DESCARGA DE 4.8 LTS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, VÁLVULA DE ADMISIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,374.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR DE EMPOTRAR A MURO COLOR BLANCO FABRICADO CON CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA ACABADO PORCELANIZADO CON FINO BRILLO CON PERFORACIÓN PARA LLAVE DE 4", REBOSADERO FRONTAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETALADROS, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRÁULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$4,405.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75°C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 3X14WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DOS LÁMPARAS DE 14WATTS, BULBO T5, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA METALICA, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,152.39
Entidad Federativa: Tabasco			
Lugar: Estación Migratoria en Villahermosa			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJEUCIÓN	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA COMÚN, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN ANTIVANDÁLICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$9,393.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DUPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, INCLUYE REPARACIÓN DE BIODIGESTOR, CUALQUIER DIÁMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.00	\$827.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA DE POLIETILENO DE 2,800 LTS DE CAPACIDAD, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE EL MATERIAL, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$15,062.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CANCELERÍA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACIÓN Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$2,229.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA SANITARIA (COLADERA DE PISO). INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$903.75
IMPERMEABILIZACIÓN EN MUROS, A BASE DE UNECRETO, UNA CAPA DE RECUBRIMIENTO CEMENTICIO TANKOTE PLUS Y UNA SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SELLOKOTE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE IMPERQUIMIA O SIMILAR.	M2	1.00	\$770.24
REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, PINTURA Y CHAPA.	PZA	1.00	\$1,747.25
REPARACIÓN, FIJACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA A BARANDAL DE MADERA. EL PRECIO INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1.00	\$219.31



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

REPARACIÓN DE ENTREPANOS Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA. EL PRECIO INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$1,265.25
REPARACIÓN DE PANEL DE MADERA EN CANCELERÍA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 1A. TRIPLAY DE 6 MM DE ESPESOR, CUBIERTO EN AMBAS CARAS CON PLÁSTICO LAMINADO FORMAICA TEKA.	M2	1.00	\$1,723.15
MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MALLA CICLÓNICA DE 1.00x2.20 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	1.00	\$2,892.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA BAÑO CON PERFILES DE ALUMINIO DEL 1.00 MTS X 2.20 MTS MEDIDAS MÁXIMAS. INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACIÓN Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	\$4,639.25
Lugar: Estación Migratoria en Tenosique			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN SANITARIOS, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN ÁREA COMÚN, DE CERÁMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLACIMIENTO DE LA MARCA DUROCK DE 16 MM DE ESPESOR PARA MURO, INCLUYE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES	M²	1.00	\$536.23
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTÓN ANTIVANDÁLICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASTA EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	\$337.40
AJUSTE DE LAVABO, EL PRECIO INCLUYE, PIJAS, TAQUETES, SILICON, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJAOS.	PZA	1.00	\$409.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE EMULTEX ASB, COLOCACIÓN DE DOBLE MEMBRANA DE REFUERZO CRISTAFLEX, APLICACIÓN DE SEGUNDA CAPA DE EMULTEX ASB Y ACABADO TERRACOTA	M2	1.00	\$770.24
Lugar: Delegación Local El Ceibo			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIVANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 3X14WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DOS LÁMPARAS DE 14WATTS, BULBO T5, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INODORO REDONDO (TAZA-TANQUE) COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO, DESCARGA DE 4.8 LTS, PALANCA CROMADA, TAPA DEL TANQUE PLANA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, SELLO DE CAMPECHE, ASIENTO REDONDO 100% DE POLIPROPILENO VIRGEN CON AGENTE ANTIMICROBIAL, FRENTE ABIERTO Y TAPA DE LÍNEA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, VÁLVULA DE ADMISIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,374.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, ACARREOS.	PZA.	1.00	\$777.23
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE: DESMONTAJE DE LLAVES DETERIORADAS, SUSTITUCION DE COFLEX, LIMPIEZA, PREPARACION, LLAVE MEZCLADORA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	\$939.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROTECCIONES DE ANGULO DE 1"x1" Y HERRERIA DE PERFILES TUBULARES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, TRAZOS, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	1.00	\$1,144.75
Entidad Federativa: Chiapas			
Lugar: Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIVANDÁLICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECAÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$9,393.41
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25
Lugar: Estación Migratoria de Palenque			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIBANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KG/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$9,393.41
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KG/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MINIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10% <THD < 20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESIÓN INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA MCA HELVEX MOD 4954 DE 4" EMPAQUE DE PLOMO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$2,425.06
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, MODELO #525 PHILLIPS O SIMILAR.	PZA.	1.00	\$3,856.00
Lugar: Estación Migratoria de Tapachula			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREAS COMUNES, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIBANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0,8 – 4,0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$8,993.41
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0,8 – 4,0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REJACERO CAL 12 PARA CUBRIR ESTANCIAS Y DORMITORIOS. INCLUYE: MATERIALE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M²	1.00	\$988.10
Entidad Federativa: Campeche			
Lugar: Delegación Local en Escárcega			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAZA ACERO INOXIDABLE 304, ANTIBACTERIAL. DESALOJO DE 400 GRS. 6 L POR DESCARGA. INCLUYE HERRAJE PARA CAJA DE DESCARGA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN.	PZA.	1.00	\$9,325.79
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIBANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM. PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO LINEAL ANTIVANDALICO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 20 TERMINADO SATINADO. SISTEMA DE RIEGO POR CANALETA A PRUEBA DE ACUMULACIÓN DE SALES Y MINERALES, MEDIDAS (EN CM): 32 X 35 X 200.	PZA.	1.00	\$9,393.41
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA DESCARGA MINGITORIO DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT, CAJA REGISTRO, CABLE CAL. 12 Y MATERIALES MISCELANEOS Y VOZ DATOS.	PZA	1.00	\$2,530.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGO DE BAÑO: LAVABO Y W.C, INCLUYE: MEZCLADORA, CESPOL, LAVABO, COFLEX Y DEMAS ACCESORIOS. RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	JGO	1.00	\$5,639.40
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES, AJUSTE DE CHAPAS, CAMBIO DE VINIL, CAMBIO DE FELPA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$4,639.25
REPARACION DE PUERTAS METÁLICAS DE ESTANCIAS MASCULINA, FEMENINA Y FAMILIAR SUMINISTRO, INCLUYE: RASPADO Y/O REMOVEDOR DESENGRASANTE, PREPARACION DE SUPERFICIE, HASTA QUITAR PINTURA EXISTENTE, TODAS SUS CARAS, SELLADOR, PROTECCIONES, HERRAMIENTA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$4,639.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA CON SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	\$1,446.00
MANTENIMIENTO DE TINACOS DE 1100 LTS, INCLUYE ELECTRONIVELES Y REVISIÓN DE BOMBA.	PZA	1.00	\$2,229.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA. INCLUYE: DESASOLVE, VACIADO, RETIRO DE LODOS, DESINFECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$16,990.50
REPARACIÓN DE ENTREPAÑOS DE TABLAROCA DE 1.25 X 1.45 MTS. EN ÁREA DE OFICIAL DE PROTECCIÓN AL INFANTE	PZA	1.00	\$1,542.40
Lugar: Estancia Provisional de Campeche			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
REPARACIÓN DE CUBIERTA DE BANCO DE CONCRETO EN ÁREA DE BAÑO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZ+C2390 DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON ACRÍLICO TRANSPARENTE EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA EN LA PARTE INFERIOR, PERTENECIENTE AL ÁREA DE VIGILANCIA, DE 1.00 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$4,639.25
REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE NIVELACIÓN, PINTURA Y CHAPA.	PZA	1.00	\$1,747.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGO DE BAÑO: LAVABO Y W.C, INCLUYE: MEZCLADORA, CESPOL, LAVABO, COFLEX Y DEMAS ACCESORIOS. RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	JGO	1.00	\$5,639.40
Lugar: Delegación local de Ciudad del Carmen			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.00
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JUEGO DE BAÑO: LAVABO Y W.C. INCLUYE: MEZCLADORA, CESPOL, LAVABO, COFLEX Y DEMAS ACCESORIOS. RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	JGO	1.00	\$5,639.40
REPARACIÓN DE CUBIERTA DE BANCO DE CONCRETO EN ÁREA DE BAÑO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	\$559.12



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

REPARACION DE ESCALERA DE MADERA DE 15 ESCALONES DE 28 X 110 CM Y 2 DESCANSOS DE 107 X 110 CM.	PZA	1.00	\$11,146.25
PINTURA DE ESMALTE EN HERRERIA DE REJA DE PROTECCIÓN.	M2	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA A BASE DE TUBERIA CONDUIT, CAJA REGISTRO, CABLE CAL. 12 Y MATERIALES MISCELANEOS	PZA	1.00	\$2,530.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO., CODOS, TEES, YEEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$8,736.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLAVES PARA MINGITORIO INCLUIR: FIJACION DE DE MIGITORIO A MURO, PIJAS LLAVE PARA MIGITORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00	\$457.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFLECTOR RECTANGULAR TIPO ADITIVOS METALICOS DE 400W O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXION Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACION, DUCTERIA O CANALIZACION, CON DESARROLLO MAXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA.	1.00	\$1,108.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE (DE PARED) WALL PACK LED LQ-LD-13W-30 5 MARCA TECNO LITE, O SIMILAR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMPARA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, LIMPIEZA, CONEXIONES, BOMBILLA, CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA , A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 MTS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZA	1.00	\$1,446.00
REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, LIJADO DE PINTURA EXISTENTE, AJUSTE DE PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, TRAZO, NIVELACION, CORTES, BOLEADO DE ARISTAS, CLAVACOTES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TAQUETES, PREPARACION PREVIA PARA APLICACION DE PINTURA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$1,747.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFLECTOR RECTANGULAR TIPO ADITIVOS METALICOS DE 1000W O SIMILAR, INCLUYE: DESCONEXION Y DESMONTAJE DE REFLECTOR DAÑADO, MATERIALES, CONSIDERANDO CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 DE ALIMENTACION, DUCTERIA O CANALIZACION, CON DESARROLLO MAXIMO DE HASTA 15M, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$1,108.60
MANTENIMIENTO DE CISTERNA INCLUYE: VACIADO, LIMPIEZA CON CLORO, CEPILLADO DE MUROS, PISO, HASTA RETIRAR LA LAMA, HONGOS, ETC, AGUA JABON, DESINFECTANTE, LLENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,422.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, HERRAMIENTA Y EQUIPO (ÁREA DE CONSUL Y DE VIGILANCIA).	PZA.	1.00	\$4,639.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEZCLADORA PARA LAVABO.	PZA.	1.00	\$939.90
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CERRADURAS DE PUERTAS DE BAÑO	PZA.	1.00	\$1,144.75



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, DE 1.00 x 2.50 MTS	PZA	1.00	\$2,952.25
Entidad Federativa: Quintana Roo			
Lugar: Estación Migratoria en Chetumal			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON TAPETE PREFABRICADO VITROLY GRANULAR SBS DE 3.5 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: 1 MANO DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$770.24
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTON ANTIBANDALICO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA, TOTALMENTE EMPOTRADOS, DIFICULTANDO EL VANDALISMO Y EL HURTO DE LAS PIEZAS, FACILIDAD DE LIMPIEZA CON TERMINACIONES MÁS LIVIANAS Y MODERNAS, IDEAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES CON NECESIDAD DE ALTO ÍNDICE DE HIGIENIZACIÓN	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIFO PARA LAVABO DE PARED PRESSMATIC ALTA Y BAJA PRESIÓN ANTIVANDALISMO DE 135MM, PRODUCTO EMPOTRADO EN LA PARED, PUDIENDO SOPORTAR UN PESO DE HASTA 200KG. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$3,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECAÍNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOTÓN PARA REGADERA DE ALTA PRESIÓN, ACCIONAMIENTO HIDROMECAÍNICO CON LIGERA PRESIÓN MANUAL, CIERRE AUTOMÁTICO EN APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS, MEDIDA: DN 20 3/4", CLASE DE PRESIÓN: 0.8 - 4.0 KGF/CM² / 12-58 PSI, TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA: 70°C, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL SIMILAR AL EXISTENTE EN AREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLUXOMETRO DE BOTON SIMILAR AL EXISTENTE EN AREA DE DORMITORIOS, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$3,540.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CESPOL DE LAVABOS, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, SELLADO, EMPAQUE DE NEOPRENO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$777.23
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLAVE DE PASO DE 1 1/4" DE BRONCE, PARA SECCIONAR DORMITORIOS INCLUYE: CORTE DE TUBO, SOLDADURA, LIJA, PASTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$1,831.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLAVE DE PASO DE 1/2" DE BRONCE, PARA SECCIONAR REGADERAS Y LAVABOS INCLUYE: CORTE DE TUBO, SOLDADURA, LIJA, PASTA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$867.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10% <THD < 20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES INCLUYE: COLADERA DE PRETIL PARA AZOTEA MCA HELVEX MOD 4954 DE 4" EMPAQUE DE PLOMO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$2,425.06
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS DE ABSORCION CON LIMPIEZA Y CLARIFICACION DE FILTROS A 6MTS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE LODOS Y MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZA	PIEZA	1.00	\$6,627.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA 60x60 DE EMPOTRAR REF LED 13W 85-265V BLANCO INT DE 9M, O SIMILAR INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMPARAS EXISTENTES, CAMBIO TUBOS Y BALASTRAS ELECTRONICAS, CONEXIONES, LIMPIEZA DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL GABINETE, FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1.00	\$1,446.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE (DE PARED) WALL PACK LED LQ-LD-13W-30 5 MARCA TECNO LITE, O SIMILAR, INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMPARA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, LIMPIEZA, CONEXIONES, BOMBILLA, CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 MTS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1.00	\$1,446.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL AL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CABLE, ELECTRICO EN DESUSO, BALANCEO DE TABLEROS GENERALES, DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTABLEROS, CARGAS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN, APRIETE DE CONEXIONES, CONEXION, BALANCEO DE FASES, MATERIAL, HERRAMIENTA, IDENTIFICACION DE LINEAS EN DESUSO Y DESMANTELAMIENTO, PLANOS ELECTRICOS ACTUALIZADOS Y FIRMADOS POR UN ING. ELECTRICISTA TITULADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$2,530.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLE DEL #10, INCLUYE RETIRO DEL CABLEADO EXISTENTE # 10, DESCONEXIÓN DE PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, CIERRE DE CONEXIONES, INCLUYE: ANDAMIAJE Y MANIOBRAS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	1.00	\$28.92
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DE ESMALTE EN VIGAS, REJILLA IRVING, TRABES Y COLUMNAS A BASE DE PERFILES METALICOS, EL PRECIO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE FALSO PLAFON MODULAR DE 61X61 CM., INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, REFUERZ+C2390 DE SOPORTERÍA, SUSPENSIÓN, TORNILLOS, TAQUETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.00	\$542.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA TIPO PIEDRIN, INCLUYE: RETIRO DE PIEDRA EXISTENTE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, TECATEO, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA, CREE ADHESIVO PARA PEGAR FACHALETA, CORTES RECORTES, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN MATERIALES, TRAZO, PLOMEADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1.00	\$1,506.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO PARA AGUA TRATADA, INCLUYE: DETECCION DE FISURAS U OQUEDADES PARA EVITAR FUGAS AL SUBSUELO, REALIZANDO CANALES FINOS CON ESMERIL SUIGIENDO FISURAS, RESANADO CON MORTERO TIPO MASTEREMACOBASE AGUA, Y RELLENO DE FISURAS CON POLIURETANO EN CARTUCHO, REMOVIENDO EXCEDENTES, POSTERIORMENTE APLICAR DOS MANOS DE MASTERSEAL 583 DE MBS EN SUPERFICIES REPARADAS CURANDOSE POR 48 HORAS, PARA FINALMENTE APLICAR UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THORESEAL 550 MBS	PIEZA	1.00	\$23,798.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLEROS DE CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO, UBICADOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DONDE SE UBICA LA PLANTA, COLOCARLOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DONDE SE UBICA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y LOS HODRONEUMATICOS, INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE LOS TABLEROS, COLOCACION EN LA NUEVA UBICACION, TUBERIA CONDUIT PVC, CABLE THW CALIBRE 10, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CAPACITACION DE PERSONAL, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1.00	\$8,676.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE 1 HP DE POTENCIA, INCLUYE: BOMBA, TUBERIA DE COBRE DE CUALQUIER DIAMETRO, CONEXIONES ESPECIALES(CODOS, TES, YES, COPLES, CONECTORES, TUERCAS UNION, ETC), INSTALACION ELECTRICA, TUBERIA CONCUIT DE PVC, CABLE THW CAL. 10, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, COLOCACION DE ELECTRONIVELES, PICHANCHA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NUEVA UBICACION, TUBERIA CONDUIT PVC, CABLE THW CALIBRE 10, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CAPACITACION DE PERSONAL, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZA	1.00	\$5,422.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CANCELERÍA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACIÓN Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERÍA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M²	1.00	\$2,229.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE RETIRO DE LA CHAPA EXISTENTE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,265.25
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES, AJUSTE DE CHAPAS, CAMBIO DE VINIL, CAMBIO DE FELPA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$4,639.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CRISTAL DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACION DE VINIL, CALSAS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1.00	\$945.93
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TARJA DEL AREA DE LIMPIEZA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: CESPOL, MANGUERA COFLEX, LLAVE ANGULAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	\$1,048.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SARDINEL A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ANCLADA A PISO, DE 15 X 20 CMS, INCLUYE : TRAZO, FRONTERAS, CONCRETO FC= 200KG/CM2, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACARREOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1.00	\$337.40
Entidad Federativa: Yucatán			
Lugar: Estación Migratoria en Yucatán			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALSO PLAFOND A BASE DE CANALETA Y PANEL DE YESO DE 13MM A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$144.60
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DE ESMALTE EN VIGAS, REJILLA IRVING, TRABES Y COLUMNAS A BASE DE PERFILES METALICOS, EL PRECIO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER. INCLUYE: DESAZOLVE DE SALIDAS, CAMBIO DE HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, O SIMILAR SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 3X14WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA, DOS LÁMPARAS DE 14WATTS, BULBO T5, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, O SIMILAR SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, LIJADO DE PINTURA EXISTENTE, AJUSTE DE PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, TRAZO, NIVELACION, CORTES, BOLEADO DE ARISTAS, CLAVACOTES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TAQUETES, PREPARACION PREVIA PARA APLICACION DE PINTURA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$1,747.25
Lugar: Delegación Local en Progreso			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEA PARALELA SUPERIOR DE 10 CM EN MUROS DE PATIO Y COLINDANCIA EXTERIOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M²	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, O SIMILAR SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER. INCLUYE: DESAZOLVE DE SALIDAS, CAMBIO DE HERRAJES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, LIJADO DE PINTURA EXISTENTE, AJUSTE DE PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, TRAZO, NIVELACION, CORTES, BOLEADO DE ARISTAS, CLAVACOTES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TAQUETES, PREPARACION PREVIA PARA APLICACION DE PINTURA, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	1.00	\$1,747.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

Entidad Federativa: Tlaxcala			
Lugar: Estación Migratoria en Tlaxcala			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN SANITARIOS, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZULEJO EN MUROS DE BAÑOS, ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA ANTIGRIFI 0.00-4.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN AREA COMUN, DE CERAMICA DE 20 X 20 CM. ASENTADO CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO-AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, RECORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M²	1.00	\$559.12
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	\$1,521.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. TIPO ANGER, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANILLOS DE HULE, CODOS, TEES, YEES, COPLES, TAPONES REGISTRO, COLADERAS DE PISO CON CONTRA DE LATÓN Y CUERPO DE FIERRO COLADO, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, LUBRICANTE Y LIMPIADOR PARA PVC., TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX CON VOLTAJE REGULADO, CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TUBOS Y CABLES DE DIFERENTES DIÁMETROS Y CALIBRES DEL TIPO THWLS-75 °C, CABLE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA, CURVAS, COPLES, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS; CONTACTOS DÚPLEX TIPO PUESTA A TIERRA SELLADO CONTRA POLVO, CONECTOR HEMBRA, 20A-125V, 15A-125V, CAJAS METÁLICAS, REGISTROS AHOGADOS EN PISO, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES, TORRETAS CON CUBIERTA, PLACAS Y TAPAS PARA CONTACTOS; ABRAZADERAS, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBA, (DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA) Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	SALIDA	1.00	\$542.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X32WATTS, DIFUSOR PRISMÁTICO 100% ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.22X0.30MTS (MEDIDAS MÍNIMAS), DOS LÁMPARAS DE 32WATTS, BULBO T8, 3100 LÚMENES INICIALES, 4100 °K, BALASTRO ELECTRÓNICO PARA DOS LÁMPARAS ENCENDIDO INSTANTÁNEO DE 120-127 VCA, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.87, FACTOR DE POTENCIA MAYOR A 95%, 10%<THD<20%, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA.	1.00	\$1,325.50
MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RED SANITARIA, CUALQUIER DIAMETRO CON EQUIPO Y AGUA A PRESION INCLUYE LIMPIEZA DE REGISTROS DE CUALQUIER MEDIDA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	1.00	\$132.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.20 X 2.10 M. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LÁMINA NO. 18. TROQUELADA CON UN PESO DE 30 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$3,856.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION A CANCELERIA DE CRISTAL Y ALUMINIO, INCLUYE CAMBIO DE BIZAGRAS, NIVELACION Y DESMONTAJE, REFUERZOS DE CRISTAL EN CLAROS DE CANCELERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.00	\$2,229.25



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

Entidad Federativa: Oaxaca			
Lugar: Estancia Provisional en San Pedro Tapanatepec.			
MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA Y FOSA DE ABSORCION INCLUYE: DESASOLVE, VACIADO, RETIRO DE LODOS, DESINFECTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$16,990.50
MANTENIMIENTO DE CISTERNA INCLUYE: VACIADO, LIMPIEZA CON CLORO, CEPILLADO DE MUROS, PISO, HASTA RETIRAR LA LAMA, HONGOS. ETC, AGUA JABÓN, DESINFECTANTE, LLENADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$5,422.50
MANTENIMIENTO A POZO E AGUA, DE 16 M DE PROFUNDIDAD, ACUMULADO, CONSISTENTE EN EL DESOLVE, LIMPIEZA MECANICA Y RETIRO DE LODO	PZA	1.00	\$16,990.50
MANTENIMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS, W.C. LAVABOS, REGADERAS Y MINGITORIOS INCLUYENDO: REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIA, SELLADO DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y LLAVES, INCLUYENDO: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO DE PINTURA ANTIGRAFFITI MARCA COMEX EN MUROS A DOS MANOS CON APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, INCLUYENDO: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	1.00	\$422.96
REPARACION DE PUERTAS METÁLICAS DE ESTANCIAS MASCULINA, FEMENINA Y FAMILIAR SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS, DE HERRERIA, INCLUYE: RASPADO Y/O REMOVEDOR DESENGRASANTE, PREPARACION DE SUPERFICIE, HASTA QUITAR PINTURA EXISTENTE, TODAS SUS CARAS, SELLADOR, PROTECCIONES, HERRAMIENTA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES CUALQUIER ACABADO, INCLUYENDO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CONSISTENTE EN DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEAS PARALELAS SUPERIOR, EN MUROS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, COLORES INSTITUCIONALES	M2	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE:, DESMANTELAMIENTO DE CABLE, ELECTRICO EN DESUSO, BALANCEO DE TABLEROS GENERALES, DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTABLEROS, CARGAS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN, APRIETE DE CONEXIONES, CONEXION, BALANCEO DE FASES, MATERIAL, HERRAMIENTA, IDENTIFICACION DE LINEAS EN DESUSO Y DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE CABLES MUFA TRIFASICA. (7000.00) DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TRIFASICO (8,000.00) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION, LIMPIEZA INTERIOR, ENGRASADO, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE CARBONES, ENGRASADO DE ARMADURA, CAMBIO DE CABLES ELECTRICOS, PINTURA DE DE CARCASA CON ESMALTE, HERAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$2,952.25
Lugar: Estación Migratoria en Oaxaca			
MANTENIMIENTO GENERAL AL SISTEMA ELECTRICO INCLUYE:, DESMANTELAMIENTO DE CABLE, ELECTRICO EN DESUSO, BALANCEO DE TABLEROS GENERALES, DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTABLEROS, CARGAS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, IDENTIFICACIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN, APRIETE DE CONEXIONES, CONEXION, BALANCEO DE FASES, MATERIAL, HERRAMIENTA, IDENTIFICACION DE LINEAS EN DESUSO Y DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE CABLES MUFA TRIFASICA. (7000.00) DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE TABLERO DE FUERZA TRIFASICO (8,000.00) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGADERA PASANTE, PARA UNA INSTALACIÓN EN TUBERÍA TRADICIONAL EMPOTRADA EN LA PARED, FIJACIÓN DE SOBREPONER ES REALIZADA CON EL AUXILIO DE UNA LLAVE SEXTEAVADA DE 4MM. COMPATIBLE CON LAS VÁLVULAS PRESSMATIC 17125206 (BAJA PRESIÓN), 17125306 (ALTA PRESIÓN)	PZA.	1.00	\$820.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO, INC. ACARREO MATERIAES MISCELANEOS, MATERILAES DE CONSUMO PARA SU INSTLACION, COFLEX, VALVULA ANGULAR Y TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$3,374.00



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVABO (ÁREA DE CONSULTORIO) COLOR BLANCO, INCLUYENDO, LLAVE MEZCLADORA, CON MANERAL, MANGUERA FLEXIBLE, LLAVE ANGULAR CROMADA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$2,193.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIO INCLUIR: FIJACIÓN DE MINGITORIO A MURO, PIJAS LLAVE PARA MINGITORIO, CONECTOR CESPOL DE ULE, NIPLE DE COBRE DE 1/2" CODO DE COBRE DE 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	PZA	1.00	\$2,651.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, TIPO TECLA 20 AMPS., 127 V, 60 HZ, COLOR. INCLUYENDO: DESMANTELAMIENTO DE APAGADOR EXISTENTE, CONEXIÓN Y PRUEBAS, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	\$813.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA ANTIGRAFFITI MARCA COMEX EN MUROS A DOS MANOS CON APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	1.00	\$422.96
Lugar: Estancia Provisional en Huatulco.			
MANTENIMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS, W.C. LAVABOS, REGADERAS Y MINGITORIOS INCLUYENDO: REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIA, SELLADO DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y LLAVES, INCLUYENDO: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA ANTIGRAFFITI MARCA COMEX EN MUROS A DOS MANOS CON APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	1.00	\$422.96
MANTENIMIENTO DE MUEBLES SANITARIOS, W.C. LAVABOS, REGADERAS Y MINGITORIOS INCLUYENDO: REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIA, SELLADO DE LAS INSTALACIONES, CONEXIONES Y LLAVES, INCLUYENDO: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$903.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX, EN MUROS Y PLAFONES CUALQUIER ACABADO, INCLUYENDO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CONSISTENTE EN DESBASTADO DE PERTUBERANCIAS, RESANES MENORES, SELLADOR, GUARDA POLVO CON LINEAS PARALELAS SUPERIOR, EN MUROS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, COLORES INSTITUCIONALES	M2	1.00	\$218.91
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO A PORTICO INC, CERRADURA DE GATILLO MCA, URREA, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	PZA	1.00	\$1,265.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPA DE PUERTA DE CRISTAL (ACCESO PRINCIPAL) INCLUYENDO, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO	PZA	1.00	\$1,265.25

LOS PRECIOS UNITARIOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR Y SERÁN FIJOS HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO.

- III. LA VIGENCIA DEL "CONTRATO PRINCIPAL" CONSIDERADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 23 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

DECLARACIONES

- I. "EL INSTITUTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

- I.1 LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, SEGÚN LO DISPUESTO

JCHG

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN – "EMPREDINÁMICA S.A DE C.V."
2018

29



POR LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUIEN, PARA EL DESAHOGO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA SE AUXILIARÁ ENTRE OTROS DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2, INCISO C PUNTO III DE SU REGLAMENTO INTERIOR.

- I.2 "EL INSTITUTO" ES UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.
- I.3 TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LA DE VIGILAR LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS AL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REVISAR SU DOCUMENTACIÓN EN LOS CASOS SEÑALADOS, TRAMITAR Y RESOLVER SOBRE LA INTERNACIÓN, ESTANCIA Y SALIDA DEL PAÍS DE LOS EXTRANJEROS, CONOCER, RESOLVER Y EJECUTAR LA DEPORTACIÓN O EL RETORNO ASISTIDO DE EXTRANJEROS, IMPONER LAS SANCIONES PREVISTAS, LLEVAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS; PRESENTAR EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS O EN LOS LUGARES HABILITADOS PARA TAL FIN, A LOS EXTRANJEROS QUE LO AMERITEN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN, RESPETANDO EN TODO MOMENTO SUS DERECHOS HUMANOS; COORDINAR LA OPERACIÓN DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN A MIGRANTES QUE SE ENCUENTREN EN TERRITORIO NACIONAL QUE ASÍ LO SOLICITEN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE MIGRACIÓN.
- I.4 SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR AL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 88, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
- I.5 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONVENIO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS CORRESPONDIENTES A LA AFECTACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 35101 DENOMINADA **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS"** A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018 SEGÚN SE DESPRENDE DEL OFICIO DE RESERVA DE RECURSOS NÚMERO INM/DGA/DGAAR/DRF/0957/2018 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018.
- I.6 SE REQUIERE DE **"EL PROVEEDOR"** PARA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, QUINTANA ROO, YUCATÁN,



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

TLAXCALA Y OAXACA.

- I.7 SU REPRESENTADO TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE DE HOMERO NÚMERO 1832, COLONIA LOS MORALES POLANCO, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C. P. 11510, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Y EL DOMICILIO OPERATIVO LOS ESTIPULADOS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL "CONTRATO PRINCIPAL"

- I.8 EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE CELEBRA CON EL PROPÓSITO DE DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DERIVADO DEL "CONTRATO PRINCIPAL" Y SU ANEXO TÉCNICO.

- I.9 CON BASE EN LAS NECESIDADES DE "EL INSTITUTO", SE AMPLIA LA VIGENCIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE EL OFICIO NÚMERO INM//DGA/DRMySG/1899/2018 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

- II "EL PROVEEDOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- II.1 ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO.

- II.2 ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMO UNA PERSONA MORAL, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 22,922 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO RICARDO IÑIGUEZ SEGURA, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO 39 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON FOLIO MERCANTIL NÚMERO N-2017024111 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017.

- II.3 TAL Y COMO CONSTA EN LA ESCRITURA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTROS: PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN, PARA TODA CLASE DE MÁQUINAS, APARATOS, VEHÍCULOS Y BIENES MUEBLES EN GENERAL, ASÍ COMO CONSTRUIR, REPARAR, RENOVAR, DEMOLER Y EN GENERAL REALIZAR TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA O DE DISEÑO DE INTERIORES.

- II.4 SU APODERADO LEGAL ACREDITA SUS FACULTADES CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 24,529 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE J. DEL RAYO CASTREJÓN NOTARIO PÚBLICO



SECRETARIA DE GOBERNACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/100/2018

NÚMERO 2 DEL DISTRITO NOTARIAL DE ALARCÓN Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL; EN LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, DECLARANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS MISMAS A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, RESTRINGIDAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

II.5 CUENTA CON LA EXPERIENCIA, LOS RECURSOS MATERIALES, TÉCNICOS, FINANCIEROS, Y HUMANOS PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONVENIO.

II.6 NO CUENTA CON REGISTRO ANTE EL SEGURO SOCIAL Y MANIFIESTA QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES

R.F.C: EMP170321A92

II.7 PRESENTA LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN SU CARÁCTER DE ORGANISMO FISCAL AUTÓNOMO

II.8 NO SE ENCUENTRA BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.9 SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y SURTIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO PARA TALES EFCTOS, EXHIBE Y ANEXA AL PRESENTE, OPINIÓN FAVORABLE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

II.10 MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE AÚN CUANDO LLEGARE A CAMBIARLA, SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO TAL POR CUANTO A ESTE CONVENIO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE NACIONALIDAD.

II.11 CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE SU REGLAMENTO; LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 Y



SECRETARIA DE GOBERNACION
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

CVS/INM/100/2018

EL CONTENIDO DEL ANEXO TÉCNICO DEL "CONTRATO PRINCIPAL", ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL MISMO.

- II.12** MANIFIESTA QUE CUENTA CON LOS PERMISOS Y CONCESIONES PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
- II.13** TIENE COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN AVENIDA LAGUNA DE TÉRMINOS NÚMERO 221 TORRE B, INTERIOR 605, COLONAS GRANADA, C.P. 11320, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ EXPUESTOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

- PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.-** SIN MODIFICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS PARTES EN EL "CONTRATO PRINCIPAL" Y SU ANEXO TÉCNICO NÚMERO **CS/INM/177/2018**, MISMAS QUE SE MANTIENEN CON TODA SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, CON EXCEPCIÓN DE LO QUE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO ESTIPULA EN RELACIÓN A LA CLÁUSULA QUINTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 91 Y 92 DE SU REGLAMENTO, CONVIENEN EN AMPLIAR LA VIGENCIA DEBIDO A LAS NECESIDADES QUE "EL INSTITUTO" REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS.
- SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.-** "EL INSTITUTO" ENCOMIENDA A "EL PROVEEDOR" Y ÉSTE SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, QUINTANA ROO, YUCATÁN, TLAXCALA Y OAXACA.
- TERCERA.- VIGENCIA.-** LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SERÁ DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.
- CUARTA.-** EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ACTUALIZAR EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

CVS/INM/100/2018

CLAUSULA SEXTA DEL "CONTRATO PRINCIPAL" CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA AUTORIZACIÓN, PERMISO, CERTIFICADO Y CUALQUIER OTRA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

QUINTA.- LAS PARTES ACUERDAN, QUE CON EXCEPCIÓN DE LAS CLAUSULAS QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULAN, EN ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN CON LA MISMA FUERZA LEGAL TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTABLECIDAS EN EL "CONTRATO PRINCIPAL" Y ANEXO TÉCNICO, AL QUE SE REFIERE EL ANTECEDENTE PRIMERO DE ESTE INSTRUMENTO

EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO SE FIRMA POR QUINTUPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2018.

POR "EL INSTITUTO"
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

POR "EL PROVEEDOR"
APODERADO LEGAL

MAESTRO NARCIZO ALBERTO AMADOR LEAL

C. FILIBERTO HERNÁNDEZ TORRES

ÁREA CONTRATANTE Y CONSOLIDADORA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

INGENIERO GABRIEL MAX JOLOY LAZCANO

ESTA ES LA HOJA 34 DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO CVS/INM/100/2018 PARA LA AMPLIACIÓN EN VIGENCIA DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO CS/INM/177/2018, RELATIVO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES ZONA SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, LA CUAL SE INTEGRA POR LOS ESTADOS DE: VERACRUZ, TABASCO, CHIAPAS, CAMPECHE, QUINTANA ROO, YUCATÁN, TLAXCALA Y OAXACA, CELEBRADO CON LA EMPRESA DENOMINADA "EMPREDINÁMICA, S.A DE C.V.", DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.